
МОНТАЖ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ



Проверить комплектность по паспорту.




Смонтировать уголки к солнечной панели
с помощью комплекта крепежа.



Подключить кабельные вводы солнечной панели
к разъемам соединительного кабеля.



Скрепить соединительные кабели - кабельными стяжками.



Подсоединить концы проводов соединительного кабеля
к коннектору кабеля «AGM».



Подключить коннектор кабеля «AGM» к разъему «СП»
бесперебойного источника «AGM».



При правильной работе и монтаже на контроллере АКБ
должны гореть лампочки.



Комплект солнечной панели готов к эсплуатации.


МОНТАЖ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ НА СТЕНУ ЗДАНИЯ



Проверить комплектность по паспорту..




Смонтировать уголки к солнечной панели
с помощью комплекта крепежа.



Подключить кабельные вводы солнечной панели
к разъемам соединительного кабеля.




Скрепить соединительные кабели - кабельными стяжками.




Подсоединить концы проводов соединительного кабеля
к коннектору кабеля «AGM».



Подключить коннектор кабеля «AGM» к разъему «СП»
бесперебойного источника «AGM».



На стене здания просверлить в стене
4 отверстия диаметром 8 мм и глубиной 100 мм.



Просверлить отверстие в стене здания диаметром 10 мм,
в предполагаемом месте ввода соединительного кабеля в здание.



При правильной работе и монтаже на контроллере АКБ
должны гореть лампочки.



Комплект солнечной панели «SPU» готов к эксплуатации.